

长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设 项目竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月 4 日，长兴县三兴服装辅料有限公司组织召开了“长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目竣工环境保护验收会”，并成立了验收工作组（验收组名单附后）。会前代表对本项目的环保设施进行现场检查，验收工作组听取了建设单位环保执行情况的汇报、环境监测单位监测情况的汇报、验收报告调查情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

长兴县三兴服装辅料有限公司于 2003 年创立，其坐落于长兴县经济开发区（王浜头）。

长兴县三兴服装辅料有限公司拟投资 1000 万元，在长兴县经济开发区（王浜头）利用自有厂房约 5000 平方米进行喷水织机和加弹机集聚，集聚网联喷水织机 112 台、加弹机 1 台。项目完成后，形成新增年产高档化纤面料 1100 万米的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 4 月委托编制了《长兴县三兴服装辅料有限公司年产无纺布 300 吨，粘合衬布 2000 万米，熔喷布 300 吨，口罩 2400 万个技改项目环境影响登记表“区域环评+环境标准”》，并于同年 4 月 28 日通过湖州市生态环境局长兴分局备案，文件：湖长环改备 2020-45 号。该项目于 2020 年 7 月取得了排污登记，登记编号：91330522753048113Y001Y，2021 年 5 月进行先行性环境保护验收，验收规模为年产无纺布 300 吨，粘合衬布 1500 万米。年产熔喷布 300 吨，口罩 2400 万个、粘合衬布 500 万米的生产能力未实施，但保留。

企业于 2025 年 12 月委托编制了《长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目环境影响登记表》，并于同年 12 月 31 日通过湖州市生态环境局长兴分局备案，文件：湖长深改备[2025]84 号。于 2026 年 7 月 22 日申领排污许可证。

（三）投资情况

实际总投资该 950 万元，环保投资 10 万元，占项目总投资的 1%。

（四）验收范围

本次验收项目为“长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目”，地址位于浙江省湖州市长兴县经济开发区（王浜头），建设项目性质为扩建，本次验收为竣工验收。

二、工程变动情况

本次验收为竣工验收，对照《污染影响建设项目综合重大变动清单》，现有项目建设性质与原报批环评一致，生产工艺与原报批环评基本一致，污染治理措施与原环评有所变动，变动情况（经对照重大变动清单，上述变动不属于重大变动）：

废气排气筒合并：原环评本项目加弹废气、现有项目废气分别配套独立治理设施、2 根排气筒分开排放；实际建设将两股废气合并，共用 1 套治理设施，经 1 根 25m 排气筒排放，排气筒数量由 2 根减为 1 根。

加弹废气治理设施调整：原环评加弹废气处理工艺为“水喷淋+干式过滤器+工业静电油烟净化装置”，实际采用“冷却+高压静电油烟处理系统”。

本项目设计产品和产能为年产高档化纤面料 1100 万米建设项目，本项目已达产，生产规模及总量均未超出原报批环评核定范围。故项目不存在重大变动情况。

三、环境投诉、违法及处罚情况说明

本项目自立项、建设、试生产至竣工环保验收调试全过程，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，认真落实环境影响报告表及审批部门审批决定提出的各项环境保护措施。截至本次验收之日，项目建设及运行期间未收到任何周边居民或相关单位的环境投诉，未发生环境污染事故，无环境违法行为，未受到生态环境主管部门的行政处罚，各项环保管理工作合规有序。

四、环境保护设施建设情况

（一）废水

全厂雨污分流，本项目生活污水经现有化粪池预处理后纳管至长兴兴长污水处理有限公司集中处理后达标排放；生产废水（无预处理）通过单独的管网纳入长兴永洁污水处理有限公司长兴王浜头工业园区中水回用站处理后全部回用于园区内喷水织机企业，不外排；

（二）废气

项目纤维粉尘通过加强车间管理后，无组织排放；加弹废气采用“冷却+高压静电油烟处理系统”处理后通过 1 根 25m 高的排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为设备运行噪声。通过选用低噪声型的设备和装置，加强设备的维护等措施来降低噪声对周边环境影响，厂界噪声达标排放。

（四）固废

设置了较为规范的一般固废仓库及危险废物仓库，生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运；生产过程产生的废丝、次品布、一般废包装材料、废综丝、废滤网等一般固废委托废旧物资回收单位综合利用，收集的废油、浮油、废加弹油剂桶、废机油、废机油桶、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物委托资质单位处置。

（五）其他环保措施

本项目已全面落实环境影响报告表及批复文件中除环保设施外的其他环境保护措施，已搭建完善环保组织机构并明确职责，制定了环保设施运维、台账记录、费用保障等多项规章制度，依照要求制定环境监测计划并委托有资质单位检测且结果达标；同时针对火灾爆炸风险落实人员培训与规范作业要求，成立环保小组开展常态化环境管理工作。

五、环境保护设施运行效果

根据湖州普洛赛斯检测科技有限公司出具的《长兴县三兴服装辅料有限公司环保验收项目检测》，报告编号：普洛赛斯检（2026）第 H08031 号，监测期结果如下：

1、废水

①生活污水

长兴县三兴服装辅料有限公司生活污水排放口水质中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级排放限值；总磷及氨氮检测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）表 1 排放限值。

②生产废水

长兴县三兴服装辅料有限公司织造废水排放口水质中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类长兴永洁污水处理有限公司中水回用站设计进口浓度。

2、废气

①有组织废气

长兴县三兴服装辅料有限公司中有组织废气非甲烷总烃排放符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 1“新建企业排放限值”要求，有组织废气油雾、臭气浓度《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/2563-2022）表 1 工艺废气大气污染物排放限值。

②无组织废气

长兴县三兴服装辅料有限公司中无组织废气非甲烷总烃、颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源无组织排放限值要求，臭气浓度符合《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2563-2022）中的表“6 企业边界大气污染物排放限值”，厂区内非甲烷总烃符合《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33/2563-2022）表 5 厂区内 VOCs 无组织排放限值

3、噪声

长兴县三兴服装辅料有限公司厂界东、厂界南，厂界西、厂界北测点昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 3 类功能区标准。

六、工程建设对环境的影响

项目基本按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可接受范围内，已申领排污许可证（编号：91330522753048113Y001Y），有效期至 2031 年 7 月 27 日，管理类别为简化管理。

七、污染物排放总量

根据《长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目环境影响报告表》及环保局批复，本项目总量控制指标为 COD_{Cr}0.019t/a、NH₃-N0.001t/a、VOCs0.091t/a。

八、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，《长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目》环评手续齐备，主体工程和配套工程建设基本完备，项目建设内容与环评及批复内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”和环评及批复中各项环保要求，污染物达标排放。项目基本具备了环境保护设施验收条件，验收工作组原则同意通过该项目竣工环境保护验收。

九、建议和要求

(1) 补充非重大变动结论及支撑附件。

(2) 严格执行所制定的环境保护管理制度，提高环境风险防范意识，加强生产、环保设备的运行维护管理，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放；完善环保标志标牌和台账资料。

(3) 加强废水污染防治，严格落实厂区雨污分流，清污分流各项措施，确保废水达标排放。

(4) 关注废气的收集、处理，加强废气处理设施的管理维护，保证设施正常运行，确保达标排放；加强噪声管理，保证厂界噪声排放达标。

(5) 建议加强固废的收集、暂存、处置过程管理，规范危废库建设。完善环境风险防范措施落实情况。

(6) 自觉接受生态环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作。

验收组组长

验收组专家



长兴县三兴服装辅料有限公司（盖章）

2026 年 9 月 4 日

长兴县三兴服装辅料有限公司新增年产高档化纤面料 1100 万米建设项目

验收组名单

成员	单位名称	职务/ 职称	联系电话	签名	身份证号码
组长	郑炳发	长兴县三兴服装辅料有限公司	13906822375	郑炳发	33052219651216125
专家	贾善明	湖州宝丽环境技术有限公司	总工 13395729609	贾善明	654101197208122874
	方奕	浙江大楷科技有限公司	总工 13967292336	方奕	330502197106140019
	费羽凯	湖州宝丽环境技术有限公司	总工 13587208398	费羽凯	330501198803108215
其他	杨铮	湖州普洛赛斯检测科技有限公司	工程师 18267277823	杨铮	330501199505299417

长兴县三兴服装辅料有限公司（盖章）

2026年9月8日

